# Gebruikersoppervlakte en Bruto inhoud

Project : Harderwijk, 3845 DZ, Triasgracht 17
Opdrachtgever : Shofo Shots & Photos
Datum berekening : 16-11-2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Totaal Woning** | **Totaal Gebruiksoppervlak wonen** | **m²** | **161** |
| | **Overige inpandige ruimte** | **m²** | **0** |
| | **Gebouwgebonden buitenruimte** | **m²** | **0** |
| | **Externe Bergruimte** | **m²** | **17.3** |
| | **Totaal Bruto inhoud woning** | **m³** | **558** |

| **Begane grond** | **Totaal Gebruiksoppervlak wonen** | **60.6** |
|---|---|---|
| | Gebruiksoppervlak bouwlaag | 60.6 |
| | Aftrekposten (nissen, trapgaten, vides) | 0 |
| | Overige inpandige ruimte | 0 |
| | Gebouwgebonden buitenruimte | 0 |
| | Externe Bergruimte | 0 |

| **Eerste verdieping** | **Totaal Gebruiksoppervlak wonen** | **50.4** |
|---|---|---|
| | Gebruiksoppervlak bouwlaag | 50.4 |
| | Aftrekposten (nissen, trapgaten, vides) | 0 |
| | Overige inpandige ruimte | 0 |
| | Gebouwgebonden buitenruimte | 0 |
| | Externe Bergruimte | 0 |

| **Tweede verdieping** | **Totaal Gebruiksoppervlak wonen** | **50.4** |
|---|---|---|
| | Gebruiksoppervlak bouwlaag | 50.4 |
| | Aftrekposten (nissen, trapgaten, vides) | 0 |
| | Overige inpandige ruimte | 0 |
| | Gebouwgebonden buitenruimte | 0 |
| | Externe Bergruimte | 0 |

| **Berging** | **Totaal Gebruiksoppervlak wonen** | **0** |
|---|---|---|
| | Gebruiksoppervlak bouwlaag | 0 |
| | Aftrekposten (nissen, trapgaten, vides) | 0 |
| | Overige inpandige ruimte | 0 |
| | Gebouwgebonden buitenruimte | 0 |
| | Externe Bergruimte | 17.3 |

De meting en berekeningen zijn uitgevoerd volgens de ”Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen” en ”Meetinstructie Bruto inhoud woningen” zoals beschreven in de NEN2580:2007 NL, getiteld ”Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden,” inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008. Dit meetcertificaat is onderworpen aan de veronderstellingen en voorbehouden die worden vermeld in dit meetrapport. Als Shofo Shots & Photos binnen drie dagen geen reactie ontvangt, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met dit meetrapport. © Shofo Shots & Photos

Hoewel de inmeting en berekeningen zorgvuldig, te goeder trouw en naar eer en geweten zijn uitgevoerd, aanvaardt Shofo Shots & Photos geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in de berekeningen.